



HIEKOITUSHIEKKOJEN JA KUIVATUSKAIVOJEN
MAA-AINESTEN KÄSITTELYALUE

- ALUE 1 JA 2. MAIDEN KUIVATUS ALUE 1740 m2.
 alue1. 870 m2. Päälystekerros asfaltti AB 16/125
 Tarkoitettu hyvin märille maa-aineksille
 alue2. 870 m2. Päälystekerros asfaltti AB 16/125
 Tarkoitettu kuivimmille maa-aineksille
 Vesien keräilyojat asfaltti pinnalla. Pinta-ala 285 m2
- ALLAS 1. ja 2. Altaan tilavuus 32 m3. Sakkatilavuus 16 m3
 Altaan mitat pituus 10 m ja leveys 4 m.
 (Pohja 2 x 8 m)
- ALLAS 3. Altaan tilavuus 15 m3. Sakkatilavuus 4 m3
 Altaan mitat pituus 5 m ja leveys 4 m.
- Öljynerotuskaivo M1000, luokka 1,
 putket M160 pe/pp SN8, 3 kpl. (4m, 4m ja 6m)
- ALUE 3. Maiden varastoalue 3651 m2.
 Pennerys. Päälystekerros murske
- pengerrys rakennekerroksista
- Ylisuurtenkivien ja ylimäärämaiden läjitysalue
- Asfaltti pahka pituus 50m, leveys 0,6 m ja laen
 korkeus 0,2 m
- Pengerryksen luiska alue. 1:3 luiska
- Laajennusalue 2600 m2.
- Puuston poisto alue 11236 m2.

<p>KAJAANIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA</p> <p>ALUESUUNNITTELU Pi 133, 87101 Kajaani, puh. 08-61551</p>	Nro 24-19-1	Pvm 18.10.2024
	Laatinut KIMMO MURSU	
	Tarkastanut ANU ELEVING	
	Hyväksynyt JARI KAUPPINEN	
Nimi <p style="text-align: center;">KUOHUSUON LÄJITYSALUE RAKENUSSUUNNITELMA</p>		
Sisältö HIEKOITUSHIEKKOJEN JA KUIVATUSKAIVOJEN MAA-AINESTEN KÄSITTELYALUE ASEMAPIIRROS		
MK 1:500		
Koord. ERTS GK27(Euref) ja Korkeusj. N2000		