

Maisemointisuunnitelma

Nykytilassaan ottamisalueen luoteis- pohjoiskulmassa on jo tehty maisemointia. Muualla ottaminen ei ole saavuttanut louhoksen reunoja tai alueella on sijainnut varastokasoja siten, että ottamista tai maisemointia ei ole voinut suorittaa.

Alueen jälkihoitoa ja maisemointia tehdään ottotoiminnan ja varastointitilan salliessa jo ottotoiminnan aikana. Maisemointisuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan, kun louhinta-alueen rajat saavutetaan ja jälkihoito on ottamistoiminta ja varastointitila huomioiden mahdollista toteuttaa järkevästi, eikä toimintaa ole tarkoitus tulevaisuudessa jatkaa louhinta-alueesta eteenpäin (Kuva 1).

Alueen reunat louhitaan hakemuksen leikkauskuvissa esitetyllä tavalla 7:1 kaltevuuteen ja reunoille, joiden suuntaan toiminta ei tulevaisuudessakaan tule jatkumaan, tehdään porrastus tukemaan luiskarakennetta. Alueen luiskarakenteet on esitetty loivennettavaksi vähintään kaltevuuteen 1:2,5. Ottamisalue liitetään mahdollisimman luontevasti ympäröivään maastoon. Ottamisalueen pohja muotoillaan alimmillaan tasolle +148,3 (N2000). Hulevesien ohjaamiseksi toiminnan päätyttyä alueen pohjaa nostetaan maa-aineksella alueen koillisreunaa kohti tasolle +149 (N2000), jolloin kallistukseksi muodostuu n. 2,5 %.

Ottamisen päätyttyä ottamisalueelta poistetaan kiviainesten käsittelyyn liittyvät laitteistot. Alue muotoillaan ja paljaat kalliopinnat peitetään pintamailla. Alueelle levitetään tarvittava kasvukerros, jonka jälkeen alue metsitetään siementämällä alueelle ominaista puustoa (kuusi ja koivu). Alueen voidaan antaa myös luontaisesti metsittyä. Hakija arvioi jälkihoidon kustannusten olevan noin 20 000-40 000 €.

Maisemoinnin edistymistä seurataan vuositarkastusten yhteydessä.

