

## VUOLIOJEN KYLÄLATUJEN AUKIPIDON KOONTI 2023

	Latu, km	Aukipito	Yhteensä, km	Km-korv.	Yhteensä	Haettu	2023-2024	Aukipito
Käkilahti	15	5	75	1,29	96,75	96,75		11.2.-3.3.
Ojanperä	15		303	1,29	390,87	390,9		11.2.-16.4.
Koski (*)	6	54	324	1,29	417,96	468	X	24.1.-18.4.
Ounas	19,6	27	526	1,29	678,54	678,5	X	2.12.-15.4.
<b>YHTEENSÄ</b>						<b>1634</b>		

(\* (+Raivaus polttoaineet 50 €)

Toiveena latupohjaan avustusta Ounaksen ja Kosken kyliltä.

<b>Kosken latupohjan kunnostus 2,5 km</b>	1800,-	<b>Ounaksen latupohjan kunnostus 1,9km</b>	10000,-
<p>2,5 km osuus, joka kulkee sähkölinjojen alla ja on vaikeakulkuista/epätasaista vesakkoa käydään läpi ja tasoitetaan kaivinkoneella sekä ojat luiskataan. Latu-ura tehdään linjojen varjon puoleiselle sivulle, jolloin aurinko ei keväällä pehmitä latua niin nopeasti. Urakka tehtäisiin ennen seuraavaa hiihtokautta kesän/syksyn aikana. Kustannus 1800€ mitä anomme aluelautakunnalta. Perustelu ladun runsas käyttö, jota on seurattu mm. latupäiväkirjan avulla. Ladun ylläpidon helpottaminen, sillä joka syksyinen raivaus talkoin on melkoinen urakka. Latu saadaan vedettyä vähemmällä lumella tasaisemmalle pohjalle sekä ojien ylitysten parantaminen. Latu on kaikkien vapaasti käytettävissä.</p>		<p>Latupohjan kunnostus Ounastupa – Koulu Kunnostettavan reitin pituus 1,95 km. Maanomistajilta on jo suulliset luvat kunnostukselle. Sähkölinjan omistajalta alustava lupa. Latupohja tasattaisiin kaivinkonetyönä traktorikukelpoiseen tasoon koko matkalta, lisäksi n 40 m matkalle lisättäisiin 20 – 30 cm maa-ainesta ja sidekerrokseksi ohut kerros murskettä. Karkeaa murskettä lisättäisiin ohut kerros yhteensä n 400 m matkalle, hienon maa-aineksen kohdille. Ojien ylityksiä on 12, joista 6 tarvitsee 40 cm halkaisijaltaan olevan muoviputken, muut ojan ylitykset tehtäisiin loivenuksin.</p> <p>Hyvin alustava kustannusarvio 10 000 € - Glennmont hankkeen alaraja</p>	