

Kuusirannan metsästysseura ry			LIITE 1	
22.8.2023 Ins (yamk) Mika Haverinen				
KUUSIRANNAN KALASATAMAN KUNNOSTUSHANKE				
TOIMENPIDE				

			alv 24%	alv 24%	pienhankeksen osuus	muu hankeosuus (laituri ja alue)	talkootyö
			materiaali	konetyö			
- vanhan satamarakenteen purkaminen konetyönä	8 h			645	263.78	381.02	
- rannan oikaisu	8 h			645	263.78	381.02	
- maa-aineksen ajo pois, hyödynnetään täyttöissä	10 h			500	204.55	295.45	
YHT.					732.11	1057.49	

- uusi teräsbetoniarkku, siihen veneaisat							
- aallonmurtajien raivaus	5 h						100
- rakennuslupa tms. maiseman muutos jne.	1 erä	330					
- suunnittelu ja työnjohto	16 h						320
- betoni K37, sään kestävä	15 m3	5500					
- täyttömaa-aines, #60	15 m3	800					
- maantiivistyskoneen vuokra, 80 kg	3 pv	150					
- tiivistystyö	8 h						160
- tiivistyskoneen polttoaine	20 l	40					
- täyttömaan siirto	6 h			484			
- timanttiporan tai poravasaran vuokra	2 pv	150					
- vengi, teräksen taivutin + pöytä	1 kpl	140					
- rälläkän teriä,	1 erä	100					
- harjateräs rst tai haponkest. 12 mm, tartunta	35 m	875					
- harjateräs 10 mm	120 jm	340					
- harjateräs 6 mm	96 jm	142					
- verkko 10 mm #150	90 m2	2000					
- sidelanka	1 erä	30.54					
- C/U-rauta 100*50*3 mm tai 150*50*4, tartunnat +sinkki	22 jm	1750					
- muottimateriaali	1 erä	700					
- naulat ja ruuvit	1 erä	200					
- raudoitustyö	35 h						700
- betonityö	20 h						400
- betonin jälkihoito	15 h						300
- muottityö	60 h						1200
- muottien purkutyöt	20 h						400
-välisumma		13247.54		484			
YHTEENSÄ ja jyvitys 3,5 m raskas aisa ja 18,5 m muu laitur				13731	2184.50	11546.64	3580
Talkootyön jakautuminen pienhankkeelle ja muulle osuudelle					480.00	3100.00	
Veneaisat ja kentän kunnostus							
- käveltävä raskas veneaisa 8 m	1 kpl	4500			4600.00		
- veneaisojen kellukkeet	6 kpl	1000					
- veneaisat, lahjoitus	6 kpl	0					
- Veneaisojen kiinnitystarvikkeet yms. Pollarit, helat	1 erä	300					
- kellukkeiden vaihto	3 h						60
- veneaisojen puumateriaali	1 erä	1000					
- veneaisojen asentaminen	10 h						200
- veneaisojen astintasojen rakentaminen	20 h						400
- tien ja kentän sorastus ja lanaus	1 erä	2000					
- rahtikulut	1 erä	500					
-välisumma		4800		0			
YHTEENSÄ				4800	4600.00	4800.00	660
					Pienhanke	Muu laitur	
YHTEENSÄ					7996.61	21164.13	
KAIKKI YHTEENSÄ				29160.74			
Rahoitus:							
Leader 65 %				5197.80	Omarahoitusosuudeksi pienhankkeessa jää		
Aluelautakunnalta haettava toiminta-avustus				10000.00	2318.81		
Piiparinmäen tuulivoimayhtiö, Ilmatar Energy Oy				10000.00			
Metsästysseuran talkootyö				4240.00			
				Yht.			
				29437.80			